KOŁO DO PCHNIĘCIA KULĄ

RZUT



1. sektor rzutów
2. oznaczenia sektora rzutów
3. próg
4. punkt środkowy (mosiężna rurka odwadniająca Ø15mm)

PRZEKRÓJ



MĄCZKA CEGLANA	gr. 10 cm
TŁUCZEŃ 0-32 mm	gr. 20 cm
WARSTWA FILTRACYJNA	gr. 10 cm
GEOWŁOKNINA SEPARACYJNO-FILTRACYJNA	
GRUNT RODZIMY	

FIBROBETON B25 (C20/25) W8	gr. 15 cm
WARSTWA FILTRACYJNA PIASKOWA	gr. 20 cm
GEOWŁOKNINA SEPARACYJNO-FILTRACYJNA	
PODSYPKA PIASKOWA	gr. 5 cm
GRUNT RODZIMY	

PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA
WOJCIECHA KORNATOWSKIEGO Sp. z o.o.
02-804 WARSZAWA, UL. GŻEGŻÓŁKI 6
tel./fax (022) 644 69 87, (022) 641 60 36
tel. kom. +48 500 326 310; e-mail: info@kornatowski.pl

TEMAT	BOISKO WIELOFUNKCYJNE WRAZ Z TOWARZYSZĄCĄ INFRASTRUKTURĄ SPORTOWĄ NA TERENIE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO W SIERPCU UL. SUCHARSKIEGO 2, 02-900 SIERPC dz. nr ew. 3825/1 i 3825/2 obręb Sierpc, województwo mazowieckie Kategoria obiektu budowlanego VIII
INWESTOR	STAROSTWO POWIATOWE W SIERPCU UL. ŚWIĘTOKRZYSKA 2a, 02-900 SIERPC
FAZA	PROJEKT BUDOWLANY
BRANŻA	ARCHITEKTURA
AUTOR	arch. ADAM DZIEDZICKI upr. proj. MA/066/08 W SPECJALNOŚCI PROJEKTOWANIE ARCHITEKTONICZNE WPIS DO MOIA POD NR 1991
SPRAWDZAJĄCY	arch. JAROSŁAW WYSZYŃSKI upr.proj. 6/WPOKK/2012 W SPECJALNOŚCI ARCHITEKTONICZNEJ WPIS DO WOIA POD NR WP–0928
TYTUŁ	RZUTNIA DO PCHNIĘCIA KULĄ - RZUT I PRZEKRÓJ PRZEZ NAWIERZCHNIĘ
WSPÓŁPRACA PROJEKTOWA	arch. JANINA MARCINIAK-WOLSKA
NUMER RYSUNKU	A-05
DATA VIII.2019 r.	SKALA 1: 25 EDYCJA: B
NUMER STRONY	

WSZELKIE PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE – ŻADNA CZĘŚĆ TEGO RYSUNKU NIE MOŻE BYĆ REPRODUKOWANA, PRZECHOWYWANA ANI PRZEKAZYWANA, BEZ WCZEŚNIEJSZEGO UZYSKANIA PISEMNEJ ZGODY WŁAŚCICIELA PRAW AUTORSKICH Dz. U. nr 24 poz. 83 z dn. 04.02.1994r.