

Sierpc dnia 29.10.2020 r.

Powiat Sierpecki
ul. Świętokrzyska 2a
09 -200 Sierpc

Wykonawcy - wszyscy

dotyczy postępowania na Dostawa, montaż, uruchomienie i serwis urządzeń klimatyzacyjnych w budynku Starostwa Powiatowego w Sierpcu przy ul. Świętokrzyskiej 2a oraz Kopernika 9

Informujemy, że zgodnie z art. 38 ustawy PZP Zamawiający udziela następujących odpowiedzi:

Czy Zamawiający zapewnia moc elektryczną przyłączeniową na budynku (planowany wzrost mocy elektrycznej na potrzeby nowych klimatyzatorów - Świętokrzyska ok. 23KW, Kopernika ok. 15KW).

Instalacja elektryczna na obu budynkach jest nowa, była przewidziana instalacja klimatyzacji, a co za tym idzie zwiększenie mocy.

- Czy Zamawiający wskaże planowane miejsce z do którego można wpiąć instalację zasilania ?
Rozdzielnia główna.

Czy w miejscu planowanego wpięcia instalacji znajdują się już przygotowane zabezpieczenia elektryczne ?

Nie, należy przewidzieć zabezpieczenia elektryczne i wykonać stosowne pomiary po montażu instalacji zasilania.

- Czy została ustalona trasa oraz sposób ułożenia przewodów elektrycznych zasilających (natynkowo w korytkach, podtynkowo itp.)

Trasy nie ustalono , instalację prowadzić natynkowo w korytkach lub rurach instalacyjnych + naprawa przejść przez przegrody budowlane.

Czy zamawiający wymaga aby zaoferowana cena obejmowała bezpłatny serwis przez cały okres gwarancji?

Czy podana cena w formularzu ofertowym za serwis urządzeń będzie wliczała się do wyboru wykonawcy na montaż urządzeń?

Informujemy , że Wykonawca podaje jedną cenę za dostawę montaż i uruchomienie instalacji klimatyzacji i drugą która obejmuje serwis tych urządzeń (za 1 serwis w ciągu roku). Cena za serwis nie będzie brana do oceny głównej z uwagi na to że Wykonawcy mogą dać różne okresy gwarancji. Liczy się okres gwarancji.

1.Czy Wykonawca dolicza serwis(wymagany dwa razy w roku) w okresie trwania gwarancji?

2.Według rzutów agregat ma przypisaną największą liczbę jednostek w ilości 3szt ,a opis zawiera informację ,iż typ A agregatu pracuje na 6szt jednostek a typ B na 5szt jednostek? Proszę o wyjaśnienie.

3. Według opisu jest informacja, iż nie dopuszcza się do zastosowania urządzeń opartych na rozdzielaczach czynnika chłodniczego? Zamawiający rozumie to przez montaż trójników w układzie Multi VRF czy dystrybutorów czynnika?

Od pytania 1

Wykonawca podaje dwie ceny jedna za dostawę, montaż i uruchomienie instalacji klimatyzacji a drugą za jeden serwis w ciągu roku.

Od pytania 2

Pragnę zauważyć że (rzuty kondygnacji na Świętokrzyskiej) agregat zewnętrzny A zasila 3 jednostki wewnętrzne na piętrze i na parterze (tak samo B trzy jednostki na piętrze i 2 jednostki na parterze, agregat 3 zasila 3 na piętrze i 3 na parterze itd.) Na ul. Kopernika 9 są 3 jednostki zewnętrzne i każda zasila po 3 na piętrze i 3 na parterze.

Od pytania 3

Zamawiający nie dopuszcza montażu urządzeń opartych na dystrybutorach czynnika, ponieważ w urzędzie nie ma sufitów podwieszanych, gdzie można owe dystrybutory ukryć.

Trójniki VRF stosuje się w układach typu VRF (zmienny przepływ czynnika chłodniczego), gdzie zawór rozprężny jest w jednostce wewnętrznej, a Zamawiającemu nie o takie rozwiązanie chodzi. Podsumowując Zamawiający chce zastosować urządzenia typu multisplit, gdzie od jednostki zewnętrznej odchodzi komplet rur (ssanie+tłoczenie) do każdej jednostki wewnętrznej, bez rozdzielaczy i trójników po drodze.

Przewodniczący
Komisji Przetargowej
/-/
Magdalena Piotrowska