

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Podjazd i schody			
1.1		Roboty rozbiórkowe			
1	KNR 4-04	Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych	m ²		
d.1.1	0504-03	1.15*3.11+3*(0.15+0.30)*3.11	m ²	7.775	
				RAZEM	7.775
2	KNR 4-01	Rozbórka elementów konstrukcji betonowych zbrojonych	m ³		
d.1.1	0212-03	1.15*0.70*0.25*2+1.15*3.11*0.30+0.90*3.11*0.50	m ³	2.875	
				RAZEM	2.875
3	KNR 2-02	Demontaż balustrady schodowej	m		
d.1.1	1207-01		m	5.000	
	analogia	2*2.50		RAZEM	5.000
4	KNR 2-31	Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubości 3 cm	m ²		
d.1.1	0803-03	50	m ²	50.000	
				RAZEM	50.000
5	KNR 2-31	Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych - dalszy 1 cm grubości	m ²		
d.1.1	0803-04	Krotność = 5	m ²	50.000	
		50		RAZEM	50.000
6	KNR 2-02	demontaż ogrodzenia	m ²		
d.1.1	1210-01		m ²	25.000	
	analogia	25		RAZEM	25.000
7	KNR 4-01	Rozbórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości ponad 15 cm	m ³		
d.1.1	0212-02	24*0.25*0.75	m ³	4.500	
				RAZEM	4.500
8	analogia	WYNIESIENIE, WYWIEZIENIE I UTYLIZACJA GRUZU	m ³		
d.1.1		7.75*0.01+2.875+50*0.08+4.50	m ³	11.453	
				RAZEM	11.453
1.2		Schody i podjazd dla niepełnosprawnych			
9	KNR-W 2-01	Ręczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odległość do 1 km (kat. gruntu IV)	m ³		
d.1.2	0301-03	(2*9.10*0.25)*1.0+(2*3.50*0.36)*1.0+(2.80*3.11)*0.36*1.0	m ³	10.205	
				RAZEM	10.205
10	KNR-W 2-01	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiornymi 0.15 m3 w ziemi kat. I-III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odległość do 1 km	m ³		
d.1.2	0207-01	10.205	m ³	10.205	
				RAZEM	10.205
11	KNR 2-02	Ławy fundamentowe prostokątne żelbetowe, szerokości do 0,6 m - z zastosowaniem pompy do betonu	m ³		
d.1.2	0202-01	10.205	m ³	10.205	
				RAZEM	10.205
12	KNR 2-02	Ściany żelbetowe proste grubości 12 cm wysokości do 6 m - z zastosowaniem pompy do betonu	m ²		
d.1.2	0207-03	9*2*0.6+2*2.45*0.75+1.05*2*0.45	m ²	15.420	
				RAZEM	15.420
13	KNR 2-02	Ściany żelbetowe - dodatek za każdy 1 cm różnicy grubości ścian - z zastosowaniem pompy do betonu	m ²		
d.1.2	0207-07	Krotność = 13	m ²	15.420	
		15.42		RAZEM	15.420
14	KNR 2-02	Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym- pod podjazd dla niepełnosprawnych	m ³		
d.1.2	1101-07	9*1.20+0.85+1.95*2.55*0.80	m ³	15.628	
				RAZEM	15.628
15	KNR 2-02	Żelbetowe płyty stropowe, grubości 15 cm płaskie - z zastosowaniem pompy do betonu	m ²		
d.1.2	0216-02	2.45*3.05	m ²	5.500	
				RAZEM	5.500
16	KNR 2-02	Schody żelbetowe - stopnie betonowe zewnętrzne i wewnętrzne na gotowym podłożu - z zastosowaniem pompy do betonu	m ³		
d.1.2	0218-01	3.11*1.4*0.5	m ³	2.177	
				RAZEM	2.177
17	KNR 2-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane	t		
d.1.2	0290-02	0.25	t	0.250	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
18	KNR 2-02	Podkłady betonowe na podłożu gruntowym	m ³	RAZEM	0.250
d.1.2	1101-01	9*1.20*0.10	m ³	1.080	
				RAZEM	1.080
19	KNR 0-11	Chodniki z kostki betonowej "POLBRUK" grubości 60 mm typu 70/6 na podsypce cementowo-piaskowej grubości 50 mm z wypełnieniem spoin piaskiem - podjazd dla niepełnosprawnych	m ²		
d.1.2	0321-03	9*1.20	m ²	10.800	
				RAZEM	10.800
20	KNR AT-27	Pozioma izolacja podpłytkowa przeciwwilgociowa gr. 3 mm (Schomburg)	m ²		
d.1.2	0401-03	2.45*3.05+3*(0.15+0.35)*3.11	m ²	12.138	
				RAZEM	12.138
21	KNR 0-12	Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą zwykłą	m ²		
d.1.2	1118-03	12.138	m ²	12.138	
				RAZEM	12.138
22	NNRNKB	(z.VII) docieplenie ścian zewn. budynków "CERESIT" z przyklejeniem styropianu i jednej warstwy siatki na ścianach pełnych i z otworami o pow. betonowej, otynkowanej, z mozaiki szklanej - ŚCIANY PODJAZDU I SCHODÓW	m ²		
d.1.2	202 2609-01	2*3.5+2.45*0.70*2+2*1.05*0.50	m ²	11.480	
				RAZEM	11.480
23	analiza własna	Dostawa i montaż balustrad ze stali nierdzewnej - podjazd dla niepełnosprawnych - KOMPLET BALUSTRAD SYSTEMOWYCH	m		
d.1.2		2*9.70	m	19.400	
				RAZEM	19.400
24	analiza własna	Dostawa i montaż balustrad ze stali nierdzewnej - balustrady 110cm - SCHODY	m		
d.1.2		3.50+1.25+1.10	m	5.850	
				RAZEM	5.850
25	analiza własna	montaż rury osłonowej na rurze kanalizacji deszczowej	m		
d.1.2		2.50	m	2.500	
				RAZEM	2.500
2		Utwardzenia kostką			
2.1		roboty ziemne			
26	KNR 2-31	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm	m ²		
d.2.1	0101-01	82+225	m ²	307.000	
				RAZEM	307.000
27	KNR 2-31	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV - za każde dalsze 5 cm głębokości	m ²		
d.2.1	0101-02	Krotność = 6	m ²	307.000	
		307		RAZEM	307.000
28	KNR 2-01	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiornymi 0.40 m ³ w ziemi kat. I-III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odl.do 1 km	m ³		
d.2.1	0211-05	307*0.50	m ³	153.500	
				RAZEM	153.500
29	KNR 2-01	Nakłady uzupełniające za każde dalsze rozpoczęte 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowyladowczymi po terenie lub drogach gruntowych ziemi kat. III-IV	m ³		
d.2.1	0214-02	Krotność = 9	m ³	153.500	
		153.50		RAZEM	153.500
2.2		Parking i droga			
30	KNR 2-31	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 30x30 cm w gruncie kat. III-IV	m		
d.2.2	0401-04	5+6+20.60+6+18.15	m	55.750	
				RAZEM	55.750
31	KNR 2-31	Ława pod krawężniki betonowa z oporem	m ³		
d.2.2	0402-04	55.75*0.35*0.40	m ³	7.805	
				RAZEM	7.805
32	KNNR 6	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm bez ław na podsypce cementowo-piaskowej	m		
d.2.2	0401-04	18.15	m	18.150	
				RAZEM	18.150
33	KNNR 6	Krawężniki betonowe wtopione o wymiarach 15*22 cm bez ław na podsypce cementowo-piaskowej	m		
d.2.2	0401-05	5+6+20.60+6	m	37.600	
				RAZEM	37.600

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
34 d.2.2	KNR 2-31 0105-03	Podsyпка piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 3 cm grubość warstwy po zagęszczeniu 225	m ² m ²	 225.000	
				RAZEM	225.000
35 d.2.2	KNR 2-31 0105-04	Podsyпка piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - za każdy dalszy 1 cm grubość warstwy po zagęszczeniu Krotność = 12 225	m ² m ²	 225.000	
				RAZEM	225.000
36 d.2.2	KNR 2-31 0114-05	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm 225	m ² m ²	 225.000	
				RAZEM	225.000
37 d.2.2	KNR 2-31 0114-07	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm 225	m ² m ²	 225.000	
				RAZEM	225.000
38 d.2.2	KNR 2-31 0114-08	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu Krotność = 2 225	m ² m ²	 225.000	
				RAZEM	225.000
39 d.2.2	KNR 2-31 0511-03	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 225	m ² m ²	 225.000	
				RAZEM	225.000
40 d.2.2	KNR 2-31 1406-03	Regulacja pionowa studzienek dla włączów kanałowych 3	szt. szt.	 3.000	
				RAZEM	3.000
2.3		Dojście utwardzone			
41 d.2.3	KNR 2-31 0105-03	Podsyпка piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 3 cm grubość warstwy po zagęszczeniu 82	m ² m ²	 82.000	
				RAZEM	82.000
42 d.2.3	KNR 2-31 0105-04	Podsyпка piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - za każdy dalszy 1 cm grubość warstwy po zagęszczeniu Krotność = 12 82	m ² m ²	 82.000	
				RAZEM	82.000
43 d.2.3	KNR 2-31 0114-05	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 10 cm Krotność = 0.667 82	m ² m ²	 82.000	
				RAZEM	82.000
44 d.2.3	KNR 2-31 0114-07	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 5 cm Krotność = 0.625 82	m ² m ²	 82.000	
				RAZEM	82.000
45 d.2.3	KNR 6 0404-05	Obrzeża betonowe na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową 24.50+5.06+9.70+2.30	m m	 41.560	
				RAZEM	41.560
46 d.2.3	KNR 6 0502-02	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem 82	m ² m ²	 82.000	
				RAZEM	82.000
47 d.2.3	KNR 2-21 0218-01	Rozścielenie ziemi urodzajnej ręczne z przerzutem na terenie płaskim 12	m ³ m ³	 12.000	
				RAZEM	12.000
48 d.2.3	KNR 2-21 0401-01	Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat. I-II bez nawożenia 40	m ² m ²	 40.000	
				RAZEM	40.000
3		Wymiana drzwi			
49 d.3	KNR 7 0503-08 analogia	Wymiana drzwi wejściowych - D1 - na drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe, szerokość skrzydła aktywnego 100cm, wysokość światła przejścia 220cm, zamki antypaniczne wraz z demontażem i utylizacją istniejących i niezbędną obróbką wewnętrzną i zewnętrzną. Wymiary zweryfikować w naturze 1	szt szt	 1.000	
				RAZEM	1.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
50 d.3	KNNR 7 0503-08 analogia	Wymiana drzwi/witryny - D2 - na drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe, szerokość skrzydła aktywnego 100cm, wysokość światła przejścia 220cm, zamki antypaniczne, wraz z demontażem i utylizacją istniejących i niezbędną obróbką wewnętrzną i zewnętrzną. Wymiary zweryfikować w naturze Naświetla wykonać w klasie EI15 1	szt		
			szt	1.000	
				RAZEM	1.000