


PRZEKRÓJ NORMALNY/KONSTRUKCYJNY  
przekrój typowy, odcinek nr 1 i odcinek nr 3  
1:50

Warstwa ścierna - beton asfaltowy AC11S	gr. 4cm
Siatka z kordu stalowego	
Warstwa wyrównawcza - beton asfaltowy AC16W	gr. śr. 4cm
Frezowanie korekcyjne	gr. śr. 2cm
Istniejąca nawierzchnia jezdni z betonu asfaltowego	



Nazwa opracowania : Przebudowa mostu nr JN1 31001109 w m. Bożęwo w ciągu drogi powiatowej nr 2099W Słokz - Macelowo wraz z drogami dojazdowymi	STADIUM : PB
INWESTOR : Powiat Sierpecki ul. Świeńtokrzyska 2a 09-200 Sierpe	BRANŻA: DROGOWA SKALA 1 :100
Nazwa rysunku:  Przekroje normalne / konstrukcyjne	RYS. NR 2A WARSZAWA, 07.2021r.
Projektant, branża drogowa: mgr inż. Tomasz Kowalczyko UPR. PROJ. w spec. drogowej NR MAZ/0027/PODD/14	
Sprawdzający, branża drogowa: mgr inż. Łukasz Wandziel UPR. PROJ. w spec. drogowej NR SLK/3468/PODD/10	