


PRZĘKRÓJ NORMALNY / KONSTRUKCYJNY

przekrój typowy, odcinek nr 2

1:50

Nawierzchnia z kostki betonowej	gr.8cm
Podsyпка cementowo-piaskowa	gr.4cm
Podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie	gr.15cm

Warstwa ścierna-beton asfaltowy AC11S	gr.4cm
Warstwa wiążąca-beton asfaltowy AC16W	gr.4cm
Podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego mech.	gr.15cm
Ulepszone podłoże z kruszywa stabilizowanego cem.	gr.15cm



Nazwa opracowania : Przebudowa mostu nr JN1 31001109 w m. Bożewo w ciągu drogi powiatowej nr 2999W Sikorz - Mochowo wraz z drogami dojazdowymi	STADIUM : PB
INWESTOR : Powiat Sierpecki ul. Świdokrzyka 2a 09-200 Sierpe	BRANŻA: DROGOWA
Nazwa rysunku: Przekroje normalne / konstrukcyjne	SKALA 1 :100
Projektant, branża drogowa: mgr inż Tomasz Kowieszko UPR. PROJ. w spec. drogowej NR MAZ/0027/POOD/14	RYS. NR 2B
Sprawdzający, branża drogowa: mgr inż Łukasz Wandzel UPR. PROJ. w spec. drogowej NR SLK/3468/POOD/10	WARSZAWA, 07.2021r.