

BETON KONSTRUKCYJNY C20/25
STAL ZBROJENIOWA 34GS, StOS

ZBROJENIE GÓRNE - Ø12 CO 20CM, ROZDZIELCZO Ø8 CO 20CM

ZBROJENIE DOLNE - ø12 CO 15cm

UWAGI:

- ŚCIANKI DZIAŁOWE MUROWAĆ PO WYKONANIU STROPU EWENTUALNIE RÓWNOCZEŚNIE Z ŚCIANAMI NOŚNYMI POD WARUNKIEM ZASTOSOWANIA WKŁADKI DYSTANSOWEJ ZAPOBIEGAJĄCEJ OBCIĄŻENIU ŚCIANEK STROPEM

Wykaz stali zbrojeniowej strop

Nr pręta	Średnica	Długość	Liczba	StOS	34GS
				długość ogólna	
	(mm)	(mm)	(szt)	średnica	
				Φ8	Φ12
0.1	12	13200	82		1082.4
0.2	12	3100	233		722.3
0.3	12	1900	47		89.3
0.4	12	4700	49		230.3
0.5	8	1065.5	1	1065.5	
Długość razem			(m)	1065.5	2124.3
Masa jednostkowa			(kg/m)	0.4	0.888
Masa razem			(kg)	426.2	1886.378
Masa ogólna			(kg)	2312.5784	

Wykaz stali zbrojeniowej - wieniec WN1-150mb

	Średnica	Długość	Liczba	StOS	34GS
				długość ogólna	
	(mm)	(mm)	(szt)	średnica	
				Φ6	Φ12
	12	12000	50	0	600.0
	6	940	660	620.4	
Długość razem			(m)	620.4	600.0
Masa jednostkowa			(kg/m)	0.222	0.888
Masa razem			(kg)	137.7288	532.8
Masa ogólna			(kg)	670.5	

INWESTOR: SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWACZY W SIERPCU
09-200 SIERPC
UL. ARMII KRAJOWEJ 1

INWESTYCJA:
ROZBUDOWA BUDYNKU SPECJALNEGO OŚRODKA SZKOLNO-WYCHOWACZEGO W SIERPCU
DZ. NR EWID.: 1425/1, 1427/1,1426 obręb SIERPC

PROJEKTOWAŁ: PODPIS:
mgr inż. ANDRZEJ OSZAL
nr upr.: MAZ/0258/POOK/07
spec.: KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANA

ETAP: PROJEKT BUDOWLANY

BRANŻA: BUDOWLANA

TYTUŁ RYSUNKU: SCHEMAT KONSTRUKCJI PARTERU

DATA:	SKALA:	NR RYSUNKU:
WRZESIEŃ 2021	1:100	K2